

DPGF TRAVAUX INJS 2017-2018					
1	INSTALLATION DE CHANTIER	U	Q	PU	PT
	Installation de chantier / mise en place d'une roulotte autonome avec WC chimique et le double transfert des engins				
	Nettoyage de fin de chantier				
	Barrières chantier	Ens	1	- €	- €
	Total HT INSTALLATION				- €
2	EN RDC / ASSISTANTE SOCIALE - SUITE - CPSAS *3 (bureaux x5)	U	Q	PU	PT
01 / SOL SOUPLE					
	Dépose du revêtement sol existant et mise en décharge	m²	68	- €	- €
	Ragréage	m²	68	- €	- €
	Revêtement PVC u4p3e2/3c2 (type gerfloor impression / uni/ premium)	m²	68	- €	- €
	Seuils et raccords	ml	7	- €	- €
	réf au choix de l'architecte				
	Sous Total HT 01				- €
02 / PEINTURE INTERIEURE					
	préparation des murs, PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE SUR MURS	m²	195	- €	- €
	PEINTURE boiseries	m²	50	- €	- €
	couleurs aux choix de l'architecte				
	Sous Total HT 02				- €
03 / FAUX PLAFOND					
	ECHAFAUDAGE ROULANT	ens	1	- €	- €
	DEPOSE DU FAUX PLAFOND	m²	68	- €	- €
	FAUX PLAFOND DALLE DE 600 X 600 mineral	m²	68	- €	- €
	Sous Total HT 03				- €
04 / ECLAIRAGE					
	fourniture, pose, raccordement PAVE LED 600 X 600 (appareillage/pose/raccordement)	U	10	- €	- €
	Sous Total HT 04				- €
	Total HT INTERVENTION 02				- €
3	AU R+2 / SAS - COMPTABILITE - CHET COMPTABLE - ARCHIVES	U	Q	PU	PT
POSTE 01 / SOL SOUPLE					
	Dépose du revêtement existant et mise en décharge	m²	63	- €	- €
	Ragréage	m²	63	- €	- €
	Revêtement PVC u4p3e2/3c2 (type gerfloor impression / uni/ premium)	m²	63	- €	- €
	Seuils et raccords	ml	7	- €	- €
	réf au choix de l'architecte				
	Sous Total HT poste 01				- €
POSTE 02 / PEINTURE INTERIEURE					
	préparation des murs, PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE SUR MURS	m²	185	- €	- €
	PEINTURE boiseries	m²	45	- €	- €
	couleurs aux choix de l'architecte				
	Sous Total HT Poste 02				- €
POSTE 03 / FAUX PLAFOND					
	ECHAFAUDAGE ROULANT	ens	1	- €	- €
	DEPOSE DU FAUX PLAFOND	m²	62	- €	- €
	FAUX PLAFOND DALLE DE 600 X 600 mineral	m²	62	- €	- €
	Sous Total HT Poste 03				- €
POSTE 04 / ECLAIRAGE					
	fourniture, pose, raccordement PAVE LED 600 X 600 (appareillage/pose/raccordement)	U	6	- €	- €
	DOWNLIGHT LED 14 A 19 W	U	3	- €	- €
	Sous Total HT Poste 04				- €
	Total HT LOT 02				- €

4	TRAVAUX PMR DIVERS	U	Q	PU	PT
F 15	Pente foyer élèves RDC lieu de vie LEP				
	dépose du bloc porte neuf	ens	1	- €	- €
	création d'une avancée cloisonnée en placostyl (avec plafond)	ens	1	- €	- €
	dépose parquet et chappe	m²	3	- €	- €
	reprise et repose du bloc porte	ens	1	- €	- €
	pose de pareclose bois de la tranche ancienne de la cloison	ens	1	- €	- €
	reprise élec dans le couloir (décaler 2/3 pc-inter)	ens	1	- €	- €
	mise en peinture de la cloison rajoutée	ens	1	- €	- €
	ragréage forme de pente rampe + palier	m²	5	- €	- €
	rampe + palier en parquet (ponçage et vitrification inclus si nécessaire en fonction de l'essence de bois)	m²	5	- €	- €
	Sous Total HT				- €
F 56	Sanitaires PMR R+1 et R+2 LEP (x2)				
	curage complet (dépose faïence, carrelage, éléments sanitaire)	ens	2	- €	- €
	démolition cloison	m²	8	- €	- €
	reprise cloison	ens	2	- €	- €
	porte pp83	ens	2	- €	- €
	bloc wc pmr suspendu sur GERBERIT avec barre de maintien	ens	2	- €	- €
	lavabo pmr + robinetterie pmr + miroir	ens			inclus
	reprise raccords	ens			inclus
	distributeurs papiers, savon etc..	ens			inclus
	carrelage sol	m²	3.5	- €	- €
	faïence murs hauteur 2.0	m²	28	- €	- €
	peinture mur partie haute	m²	7	- €	- €
	Sous Total HT				- €
F 67	Bac à douche chambre infirmerie x1				
	curage complet (dépose bac, éléments sanitaire,)	ens	1	- €	- €
	démolition cloison + reprise maçonnerie	ens	1	- €	- €
	création d'une cloison maçonnée avec remfort de 1ml	ens	1	- €	- €
	f et p bac à douche extra plat avec reprise réseaux	u	1	- €	- €
	faïence murs hauteur totale	m²	5	- €	- €
	barre de douche + barre de maintien + siège pmr	ens	1	- €	- €
	peinture mur cloison - plafond	m²	4	- €	- €
	Sous Total HT				- €
F 68	Douche PMR vestiaire gymnase (x2)				
	curage complet (dépose faïence, carrelage, éléments sanitaire, marche, cloison)	ens	2	- €	- €
	ouverture porteur pour porte 83cm	ens	2	- €	- €
	reprise raccords plomberie	ens	2	- €	- €
	étanchéité sol sous carrelage	ens	2	- €	- €
	carrelage sol avec forme de pente (siphon existant conservé)	m²	8	- €	- €
	faïence murs hauteur totale	m²	52	- €	- €
	barre de douche + barre de maintien + siège pmr	ens	2	- €	- €
	Bancs vestiaires				
	grille sous assise à remplacer 935x170mm	u	2	- €	- €
	grille à poser + défonce dans les portes	u	4	- €	- €
	assise bois bancs avec dossiers + grille hautes	ml	16	- €	- €
	Sous Total HT				- €
	TOTAL travaux PMR HT				- €

5	REPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES EN RDC ATELIER	U	Q	PU	PT
[5a]	PARTIES OUVRANTES SUR COUR (1,88x2,40ht)				
	Dépose des menuiseries existantes		inclus		
	Création d'un portique métallique de renfort		inclus		
	Remplacement à l'identique		inclus		
	Barre anti-panique		inclus		
	Ferme porte		inclus		
	Crémone pompier		inclus		
	Béquillage		inclus		
	Bec de cane		inclus		
	Cylindre moleté	u	3	- €	- €
[5b]	ISSUE DE SECOURS SUR COUR ARRIERE (1,55x2,10)				
	Dépose de la menuiserie existante		inclus		
	Fourniture et pose d'une porte double métallique vitrée y compris ferme porte, barre anti panique, bec de cane, cylindre moleté, etc.	u	1	- €	- €
	TOTAL HT				- €

6	REPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES SUR RUES	U	Q	PU	PT
[6A]	251 rue Saint Jacques (1,34X2,61 ht)				
	Dépose des menuiseries existantes	ens	1		
	Remplacement à l'identique	ens	1		
	porte provisoire	ens	1		
	Barre de titage en laiton	u	2		
	Ferme porte	u	1		
	gache électrique	u	1		
	Peinture	ens	1		
	serrure 3 points à clé	ens	1		
	TOTAL	ens	1	- €	- €
[6B]	13 rue de l'Abbé de l'Epée (1,20X3,14 ht)				
	Dépose des menuiseries existantes	ens	1		
	Remplacement à l'identique	ens	1		
	Barre de titage en laiton	u	2		
	Ferme porte	u	1		
	Serrure avec gache électrique	u	1		
	Peinture	ens	1		
	TOTAL	ens	1	- €	- €
	TOTAL HT				- €

7	TRAVAUX ATELIER METALLERIE	U	Q	PU	PT
	INTERIEUR				
	curage complet : dépose de l'actuelle point d'eau cis lavabo , miroir , et condanation des reseaux	u	1	- €	- €
	Création d'un point d'eau cis lavabo (grande vasque émaillée sur pieds, miroir, 2 robinets pressoir, mélangeur)	u	1	- €	- €
	raccordement du point d'eau sur wc existant derriere le mur porteur pour évac et alimentation eau tiède , carottage et rebouchage inclus	u	1	- €	- €
	distributeurs papiers, savon etc..	ens	inclus		
	sous total interieur				- €
	TOTAL HT				- €

8	REVETEMENT DE SOL ESCALIER LEP	U	Q	PU	PT
	sur la cage d'escalier sur 5 niveaux - du r-1 au r+4				
	Dépose du revêtement existant (15m² par niveau) (inclus protection latérale sous main courante)	m²	81	- €	- €
	Ragréage	m²	75	- €	- €
	Résine industrielle	m²	75	- €	- €
	peinture (mur et sous face)	m²	375	- €	- €
	bande podotactile 1ere marche et dernière marche	u	10	- €	- €
	TOTAL HT				- €

9	Rampe ext PMR devant l'entrée des ateliers	U	Q	PU	PT
F05					
	Démolition de la rampe existante	ens	1	- €	- €
	Terrassement	m3	1	inclus	
	Rampe en BA cis palier et gardes roues	m3	1	- €	- €
	revégétalisation des parties déposées			inclus	
	TOTAL HT				- €

10	SALLE DES FETES	U	Q	PU	PT
	preparation				
	Dépose des filets plafond	ens	1	- €	- €
	échafaudage pour toute la durée des travaux	u	1	- €	- €
	construction				
	cloison sur scene pour stockage sur 5,5m haut)(remfort pour grande hauteur)	m²	14	- €	- €
	porte PP83	u	1	- €	- €
	CAGE DE SCENE				
	renforts structurel pour accroche plafond du rail rideaux	u	1	- €	- €
	dépose du coffrage constituant la cage de scène (évac gravois)	u	1	- €	- €
	reconstruction de la cage de scène en placostyl , intégrant rideaux	u	1	- €	- €
	PEINTURE				
	reprise platerie (murs, plafonds, plateaux + poteaux, contrmarches, ie l'ensemble)	m²	340	- €	- €
	Mise en peinture de la salle y compris préparation PLAFOND	m²	285	- €	- €
	Mise en peinture de la salle y compris préparation MURS (poteaux inclus)	m²	500	- €	- €
	peinture boiseries / métalerie (garde corps etc...)	ens	1	- €	- €
	ECLAIRAGE				
	dépose des suspentes existantes + pose de nouvelles suspentes AXO LIGHT	u	6	- €	- €
	dépose des appliques murales	u	18	inclus	- €
	pose des nouvelles appliques murales TRAIN	u	14	- €	- €
	pose des nouvelles appliques murales CUMA	u	6	- €	- €
	SCENE / REGIE				
	Rideau de scène	ens	1	- €	- €
	Eclairages scénique et son	ens	1	- €	- €
	création du câblage scénique entre la scène et la régie (balcon face)	ens	1	- €	- €
	création pôle REGIE -1 longue table avec tableau avant pour masquer les jambes, 2 chaises, petite lampe régisseur	ens	1	- €	- €
	placard de rangement menuisée L160cm x H225cm, 2 portes , 5 étagères interieurs, - fermetures à clés	ens	2	- €	- €
	intervention sur les deux hauts parleurs arriere à déplacer sur les poteaux)	ens	1	- €	- €
	REVETEMENT DE SOL				
	changements des trappes techniques "élec" sur parquet en parquet	u	8	- €	- €
	Reprise sur revêtement bois parquet principale et les deux ailes FORFAIT	u	1	- €	- €
	Ponçage du revêtement bois et vitrification	m²	285	- €	- €
	ACOUSTIQUES				
	nuages acoustiques TEXAA ou équivalents (quantité et dimensions , voir cctp)	ens	1	- €	- €
	TOTAL HT				- €

RECAPITULATIF		travaux complets	
1	INSTALLATION DE CHANTIER		- €
2	EN RDC / ASSISTANRE SOCIALE - SUITE - CPSAS *3		- €
3	AU R+2 / SAS - COMPTABILITE - CHET COMPTABLE - ARCHIVES		- €
4	TRAVAUX PMR DIVERS		- €
5	REPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES EN RDC ATELIER		- €
6	REPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES SUR RUES (tranche optionnelle)		- €
7	TRAVAUX ATELIER METALLERIE		- €
8	REVETEMENT DE SOL ESCALIER LEP		- €
9	RAMPE PMR EXTERIEUR DEVANT L'ENTREE DES ATELIERS PRO (tranche optionnelle)		- €
10	SALLE DES FETES		- €
	TOTAL HT		- €
	TVA 20 %		
	TOTAL TTC		